

采购需求

1. 项目概况

本项目为河南工业职业技术学院孔明校区学生公寓卫生间维修改造项目，主要对卫生间地砖墙砖拆改、原有防水层拆除、楼地面丙纶防水、墙面 JS 涂膜防水、给排水管道及洁具更换、不锈钢装饰、成品隔断安装、施工垃圾外运等维修改造相关工程进行施工，具体详见图纸及工程量清单。

2. 采购内容

本项目竞争性磋商文件、工程量清单所包含全部内容的施工、竣工验收、保修和相关服务。

3. 工程量清单（后附）

河南工业职业技术学院孔明校区学生
公寓卫生间维修改造项目 工程

招标工程量清单

招标人： _____（盖章）

年 月 日

工程名称： 河南工业职业技术学院孔明校区学
生公寓卫生间维修改造项目

标段名称： _____

招标工程量清单

编 制 人： _____ (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： _____ (签字及盖章)

编 制 单 位： _____ (盖章)

法定代表人
或其授权人： _____ (签字或盖章)

招 标 人： _____ (盖章)

法定代表人
或其授权人： _____ (签字或盖章)

编 制 时 间： _____

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河南工业职业技术学院孔明校区学生公寓
卫生间维修改造项目

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		学生公寓卫生间渗水维修项目20间					
		卫生间地砖拆改					
1	011605001001	平面块料拆除	1、拆除地砖、洗手池地台瓷砖、拖把池瓷砖及找平层拆除	m2	1179.4		
2	011601001001	砖砌体拆除	1、拆除拖把池砖砌	m3	2.8		
3	011102003001	块料楼地面	1、铺贴600*600地砖，水泥砂浆结合层综合考虑配比、厚度 2、白水泥勾缝	m2	1068.4		
4	011101006001	平面砂浆找平层	1、洗手台下方水泥砂浆回填100mm厚	m2	90.8		
5	010401012001	零星砌砖	1、洗手池下方地台砖砌，水泥砂浆配比综合考虑	m3	18.4		
6	011101006002	平面砂浆找平层	1、洗手池下方地台砖砌、卫生间地台找平层：15mm厚	m2	553.09		
		卫生间防水					
7	011607002001	防水层拆除	1、拆除卫生间及洗手间地面及墙面防水层	m2	2736		
8	010904001001	楼（地）面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：400g/m2丙纶防水 2. 反边高度：300mm高	m2	1370.4		
9	010904001002	楼（地）面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：400g/m2丙纶防水附加层	m2	472.8		
10	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：1.5mm厚JS防水 2. 涂膜厚度、遍数：涂刷高度2米	m2	2091.4		
11	010903002002	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：1.5mm厚JS防水 2. 涂膜厚度、遍数：地面	m2	1110.4		
		卫生间墙砖拆改					
12	011605002001	立面块料拆除	1. 饰面材料种类：墙砖及结合层拆除	m2	3236.84		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河南工业职业技术学院孔明校区学生公寓
卫生间维修改造项目

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
13	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:砖墙 2. 安装方式:粉状型建筑胶贴剂粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*600墙砖 4. 白水泥勾缝	m2	2615.04			
		卫生间天棚						
14	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位:天棚 2. 抹灰层种类:原天棚乳胶漆拆除: 本层及下一层顶棚	m2	2112.8			
15	011406001001	抹灰面油漆	1. 腻子种类:防水腻子 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:防水乳胶漆1底漆2面漆 4. 部位:天棚: 本层及下一层顶棚	m2	2112.8			
16	011406001002	界面剂	1. 天棚面界面剂: 本层及下一层顶棚	m2	2112.8			
		洗手台贴砖、包不锈钢						
17	011206002001	块料零星项目	1、洗手台300*600墙砖粘贴 2、白水泥勾缝	m2	510.6			
18	011207001001	墙面装饰板	1、洗手台包1.2厚304不锈钢面层, 综合考虑打胶收口	m2	211			
19	011207001002	墙面装饰板	1、洗手台上方置物台包1.2厚304不锈钢面层, 综合考虑打胶收口	m2	126.2			
		卫生间地台拆除、隔断拆改						
20	011601001002	砖砌体拆除	1、拆除卫生间砖砌地台及粉刷层, 平面拆一砖	m3	15			
21	011601001003	砖砌体拆除	1、拆除卫生间砖砌隔断	m3	24.6			
22	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:PVC防水板隔断	m2	519.2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河南工业职业技术学院孔明校区学生公寓
卫生间维修改造项目

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		卫生间门套拆改					
23	011610001001	木门窗拆除	1、卫生间木门拆除	樘	20		
24	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1、拆除卫生间门上过梁	m3	1.4		
25	010808004001	金属门窗套	1、卫生间门套1.2mm厚304不锈钢门套，综合考虑打胶收口 2、12mm厚阻燃板基层	m2	128.8		
		蹲便池、小便池包不锈钢					
26	011207001003	墙面装饰板	1、蹲便池包1.2mm厚304不锈钢，综合考虑打胶收口	m2	129.8		
27	011207001004	墙面装饰板	2、小便池包1.2mm厚304不锈钢，综合考虑打胶收口	m2	264.2		
28	011101006003	平面砂浆找平层	1、不锈钢大便槽下水泥砂浆找坡层	m2	39.4		
		水箱更换					
29	031004013001	大、小便槽自动冲洗水箱	1、水箱拆除	套	40		
30	031004013002	大、小便槽自动冲洗水箱	1、1.5mm厚不锈钢水箱，含不锈钢支架	套	40		
		卫生间水管、水龙头更换					
31	031001006001	拆除PPR管	1、卫生间PPR水管DN50拆除	m	490.6		
32	031001006002	塑料管	1、卫生间PP-R给水管DN15拆除	m	212.6		
33	031001006003	塑料管	1、卫生间PP-R给水管DN15安装	m	212.6		
34	031004014001	给、排水附(配件)	1、卫生间水龙头拆除	个	320		
35	031001006004	塑料管	1、卫生间更换新的PPR-DN50水管	m	490.6		
36	031004014002	给、排水附(配件)	1、卫生间水龙头更换新的	个	320		
37	B-01	电气管线整理	1. 电气管线整理	项	20		
38	031003005001	塑料阀门	1、安装DN15截止阀	个	60		
39	031003005002	塑料阀门	1、安装DN50截止阀	个	20		
本页小计							

