

补充协议书

甲方(建设方):河南检察职业学院

乙方(施工方):河南筑水建设有限公司

鉴于甲、乙双方已于2025年9月3日签订《河南检察职业学院学生公寓翻新改造项目(二次)施工合同》,(以下简称“原合同”),现双方 依据我国法律法规的规定,经平等友好协商,就原合同达成如下补充协议:

一、甲方在原合同基础上调整项目详见清单:

河南检察职业学院学生公寓翻新改造项目(二次)(清单增加工程量)

序号	产品名称	项目特征描述	单位	数量
1	刚性防水套管dn150		个	14
2	dn150开孔		个	14
3	DN100沟槽弯头		个	98
4	DN100沟槽阀门		个	14
5	水灭火器控制装置		套	14
6	消防报警线(新鑫)	新增	米	300
7	消防广播模块线(新鑫)	新增	米	1000
8	负一层过道消防喷头25(天泰)	增加风管需更换调整喷头	个	12
9	负一层过道消防喷淋管50(正大)	增加风管需更换调整喷头	米	60
10	屋顶液位计信号线(新鑫)	耐火电线2*1.5m'	米	200

河南检察职业学院学生公寓翻新改造项目(二次)增加项

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	楼层显示盘(海湾)	新增	个	7
2	消火栓报警按钮(海湾)	新增	个	42



3	DN100橡塑管保温30mm		米	385
4	风机房风机电线（新鑫）	耐火电线5*6m'	米	200
5	风机房控制线（新鑫）	耐火电线4*1.5m'	米	200
6	风机房风机控制柜（正泰）	气体灭火系统增加排烟	台	2
7	砌井	外网砌筑阀门井	个	15
8	原建筑墙面开门口	原建筑砌体墙面人工开凿门口	项	1
9	门口粉口找平，地砖	拆除门口粉口找平，拆门口下部地 砖铺贴	项	1
10	门及门套拆除	门及门套人工拆除	项	1
11	零星砌块墙封堵门口	砌块墙封堵门口2100*920	项	1
12	封堵门口墙面抹灰	1. 墙体类型：砌块墙双面抹灰 2. 抹灰厚度、砂浆配合比：15mm厚 1：2.5聚合物水泥砂浆	项	1
13	封堵门口墙面乳胶漆	1. 墙体类型：砌块墙双面乳胶漆 2. 满刮成品防水石膏腻子2-3遍并打 磨 3. 刷 面层白色乳胶漆2遍	项	1
14	窗户拆除	窗户拆除人工拆除1450*1450	项	1
15	零星砌块墙封堵窗户	砌块墙封堵窗户1450*1450	项	1
16	封堵窗户墙面抹灰	1. 墙体类型：砌块墙双面抹灰 2. 抹灰厚度、砂浆配合比：15mm厚 1：2.5聚合物水泥砂浆	项	1
17	封堵窗户墙面乳胶漆	1. 墙体类型：砌块墙双面乳胶漆 2. 满刮成品防水石膏腻子2-3遍并打 磨 3. 刷 面层白色乳胶漆2遍	项	1
18	轻钢龙骨隔墙拆除	轻钢龙骨隔墙拆除7650*3850	m ²	29.5
19	零星加气混凝土砌块墙面	零星加气混凝土砌块墙	m ²	29.5
20	加气混凝土砌块墙面抹灰	1. 墙体类型：砌块墙双面抹灰 2. 抹灰厚度、砂浆配合比：15mm厚 1：2.5聚合物水泥砂浆	m ²	59
21	气混凝土砌块墙面乳胶漆	1. 墙体类型：砌块墙双面乳胶漆 2. 满刮成品防水石膏腻子2-3遍并打 磨 3. 刷 面层白色乳胶漆2遍	m ²	59
22	踢脚线	1. 成品踢脚线 2. 15mm厚 1：2.5聚合物水泥砂浆	m	17.3
23	成品防火门及套	1. 成品防火门及套 2. 门吸、合叶、拉手	扇	1
24	垃圾运输	垃圾外运	项	1



二、本补充协议一式肆份，双方各持贰份，具有同等法律效力，自双方签字、盖章之日起生效。

三、本补充协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等法律效力。除本协议中明确所作增加或修改的条款之外，原合同的其他部分应完整继续有效。

四、本协议所述，甲方在原合同基础上调增项目金额为人民币（大写）：贰万伍仟贰佰叁拾肆元陆角陆分，小写：¥25235.66元。

甲方（盖章）

法定代表人或授权代表签字：

签约日期：2025.9.18



[Handwritten signature]



乙方（盖章）

法定代表人或授权代表签字：

签约日期：2025.9.18

